

III STIMA COSTO ANNUO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA

MANUTENZIONE ORDINARIA

Cod	voce intervento	Costo unitario	Coefficiente	annualità	n. pali	costo annuale
P01	Interventi di manutenzione ordinaria consistenti nella ricerca di guasti o anomalie nei corpi illuminati (Armature) , organi di manovra(quadri elettrici) e lungo linea di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo da realizzarsi secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi tutti i ricambi , quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, interruttori, morsettiere, contattori ed eventuali differenziali;ecc. compresa altresì la formazione di scavi per ricerca cavi e successivi ripristini.	€ 68,61	0,05	1,00	1286	€ 4 802,60
P02	Servizio di ispezione periodica, armature stradali, sostegni linee elettriche e quadri di comando, comprese la verifica del fattore di potenza degli impianti, lo stato delle chiusure dei quadri, lo stato dei componenti elettrici quali interruttori, morsettiere, contattori ed eventuali differenziali, lo stato e la taratura delle fotocellule, lo stato delle morsettiere a bordo palo con particolare riguardo alla chiusura delle portelle e la chiusura dei pozzetti, le manovre su tutte le apparecchiature di comando, controllo e regolazione degli impianti per l'accensione o lo spegnimento di uno più circuiti, la verifica periodica della rete di messa a terra degli impianti , sui sostegni e nella cabine, a norma rispetto alle normative vigenti, la verifica della sfilabilità dei cavi e le misure di isolamento degli stessi e misure di resistenza di terra.le operazioni di verifica dovranno essere seguite dalla produzione del relativo verbale da consegnare all'area tecnica del Comune di Loiri Porto San Paolo per tutti gli impianti in essere compresa altresì l'intervento con la fornitura di minuteria o serraggio di morsettiere eseguibili direttamente in occasione dell'ispezione. valutato per palo installato.	€ 0,54	3,00	1,00	1286	€ 2 082,70
TOTALE MANUTEZIONE ORDINARIA						€ 6 885,30

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Cod	voce intervento	Costo unitario	Coefficiente	annualità	n. pali	costo annuale
P03	Intervento di manutenzione programmata consistente nella sostituzione di lampade a scarica, pulizia dei corpi illuminanti e verifica dei sostegni . Tale attività dovrà essere effettuata in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi e ricambi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso compresa altresì la pulizia dei corpi illuminati ;	€ 63,08	1,00	1,00	127,00	€ 8 010,66
TOTALE MANUTEZIONE PROGRAMMATA						€ 8 010,66
TOTALE MANUTEZIONE ORDINARIA + PROGRAMMATA						€ 14 895,96